

Katuluvan ehdot

Huomioi että kaivutöitä EI saa aloittaa ennen alkukatselmusta!

Luvan saaja on vastuussa työmaan turvallisuudesta ja vahingoista kolmannelle osapuolelle kunnes lopputarkastus on tehty.

1. Alku- ja loppukatselmus sovittava kunnossapitomestari Hannu Pirttinokan kanssa, puh. 040 745 8595, hannu.pirttinokka@porvoo.fi
2. Kaivutyö tulee suorittaa hakemuksessa toimitettujen suunnitelmien mukaisesti. Kaivutyöstä vastaavalla tulee olla voimassaoleva Tieturva 1, Tieturva 2 tai PKS katutyökortti.
3. Takuu-aika on kaksi (2) vuotta työn vastaanottamisesta. Jos annetuista määräyksistä on poikettu, vastaa luvan saaja kahden vuoden jälkeenkin esiin tulevien puutteiden korjauksista.
4. Kaivantoon tulee aina väliaikainen päällyste, kunnes lopullinen päällyste on asennettu.
5. Liikennemerkkin saa asettaa vain kunta, tai sen saa asettaa kunnan luvalla. Tämä katulupa antaa luvan asettaa liikennemerkkit liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. Liikennesuunnitelman laatijalla tulee olla voimassaoleva Tieturva 2 koulutus. Liitä suunnittelijan nimi ja tieturva 2 kortin voimassaoloaika suunnitelmaan.
6. Noudatettavat julkaisut:
 - InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2006/2010, osat 1, 2 ja 3.
 - Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT 11.
 - Asfaltointi- ja tiemerkitätoiden työselostus.
 - Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla, SKTY:n julkaisu 1/2013.
 - Liikennemerkkien käyttö kaduilla, Kuntaliitto 2012.
7. Kohteen päällysteen tulee olla katuluokan mukaan joku seuraavista:
 - Luokka 1: AB 16/100 + 2 x ABK 32/120 16 cm.
 - Luokka 2: AB 16/100 + ABK 32/120 9 cm.
 - Luokka 3: AB 16/120 5 cm.
 - KVL: AB 8-11/100 4 cm.
8. Pyörä- ja kävelytielle tai ajokaistalle ei saa tulla pitkittäisiä saumoja, vaan niitä tulee päällystää reunasta reunaan tai ajokaista kerralla.

9. Lopullinen päällyste tulee olla asennettu viimeistään yksi kuukausi luvan voimassaolon päättymisestä. Poikkeuksena on marraskuun jälkeen tehdyissä kaivuissa, seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.
10. Jos kohteessa on valureunakivi, tulee reunakiven korjaus myös olla valureunakiveä.
11. Laiminlyöntitapauksissa Porvoon kaupungilla on oikeus korjata yleisen alueen käytölle välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet päätöksen saajaa, tai työn suorittajaa kuulematta. Toimenpiteistä aiheutuneet kulut ohjataan taholle, joka tässä päätöksessä on todettu kaivutyöstä vastuussa olevaksi.
12. Mikäli työ ei ole valmis kahden (2) viikon kuluessa kaivutyöpäätöksen voimassaolon päättymisestä, Porvoon kaupungilla on oikeus teettää työn loppuun päätöksenhakijaa kuulematta. Päätöksen hakija vastaa työn aiheutuneista kustannuksista. Mikäli työn suorittaja ei kykene vastaamaan velvoitteistaan, maksut peritään aina valtakirjan antaneelta taholta (päätöksenhakija).
13. Töitä ei saa aloittaa ennen alkukatselmusta. Töiden alettua, siitä tulee ilmoittaa Lupapisteessä hakemuksen tilana ”Rakennustyöt aloitettu”, jotta Porvoon kaupunki voi valvoa työtä. Mikäli näin ei tehdä, voidaan kaivanto kaivauttaa uudelleen, jotta voidaan varmistua täytön ja tiivistyksen oikeellisuudesta.
14. Työn valmistuttua siitä tulee ilmoittaa Lupapisteessä hankkeen ”Keskustelu” –välilehdessä.