

KATUSUUNNITELMASELOSTUS

Jalankulku- ja pyörätie, välillä Tolkkistentie ja Maistraatinkatu

1

1. Suunnittelukohde ja nykytilanne

Suunnittelukohde sijaitsee Näsissä hyväksytyt asemakaavan AK463 "Porvoonportti pohjoinen" alueella. Tolkkistentien alittavan pyörätien ja Maistraatinkadun välillä on nykyisin kivituhkapintainen puistokäytävä.

Katusuunnitelmaehdotus käsittää nykyisen puistokäytävän parantamisen ja päällystämisen uudeksi erotelluksi jalankulku- ja pyörätieksi.

Suunnitelmaehdotus on osa Näsän ja Peippolan suunnan pyöräliikenteen pääreitit kehittämistä, jolle Traficom on myöntänyt kävelyn ja pyöräilyn investointiavustusta. Investointiavustus on voimassa vuosille 2020-2022.



Kuva 1. Kohteen sijainti

2. Liikenne

Jalankulku- ja pyörätie toimii kulkuyhteytenä Tolkkistentien länsipuolisten alueiden ja Maistraatinkadun välillä. Kulkuyhteys on osa laajempaa länsi-itä -suuntaista jalankulun ja pyöräliikenteen pääreittiä, joka yhdistää Näsän ja Peippolan alueet Länsirantaan ja keskustaan.

Kulkuyhteyttä hyödynnetään alkuvuonna 2022 toteutetun asukaskyselyn mukaan niin työ- kuin vapaa-ajanmatkoihin. Lisäksi se on merkittävä koululaisten kulkuyhteys.

KATUSUUNNITELMASELOSTUS

Jalankulku- ja pyörätie, välillä Tolkkistentie ja Maistraatinkatu

2

3. Poikkileikkaus

Jalankulku- ja pyörätien kokonaisleveys on 5,00 m ja se on yksipuolisesti sivuttaiskalteva. Jalankulku ja pyöräily erotellaan toisistaan omille kaistoilleen. Jalankulkuväylän leveys on 2,0 m ja pyöräilyväylän leveys 3,0 m. Pyöräilyväylän erisuuntainen pyöräliikenne erotellaan toisistaan omille kaistoilleen.

Kaikki kaistat merkitään ajoratamaalauksin. Lisäksi pyöräily ja jalankulku rinnakkain osoitetaan myös liikennemerkkein.

4. Päällyste, kiveykset, katuviher ja valaistus

Jalankulku- ja pyörätie asvaltoidaan. Pyöräilyväylän osuus toteutetaan punaisella päällysteellä.

Reuna-alueet säilyvät nykyisellään ja reuna-alueiden nurmetuksia korjataan tarvittavassa laajuudessa. Puistoalueelta on jo poistettu muutamia puita vesihuollon saneeraustöiden vuoksi. Nämä puiden poistot palvelevat myös jalankulku- ja pyörätien rakentamista.

Alkuvuonna 2022 toteutetussa asukaskyselyssä nousi esiin, että Porvoonportin puistoalueelle toivotaan lisää viihtyisyyttä puiden, istutuksien ja kalusteiden muodossa. Nämä toiveet huomioidaan erillisessä Porvoonportin puistoalueen kehittämiseksi laadittavassa puistosuunnitelmassa.

Valaistukseen ei tehdä muutoksia.

5. Kustannusarvio ja arvioitu toteutusaikataulu

Jalankulku- ja pyörätien rakentamisen kustannusarvio on noin 70 000 € (ei sisällä alv.).

Rakentaminen on mahdollista toteuttaa kesän ja syksyn välillä 2022.

Rakentamisen ajankohtaa määrittää alueella käynnissä olevat vesihuollon saneeraustyöt sekä hankkeelle myönnetty valtionavustus, joka on käytettävä kohteen toteutukseen 31.10.2022 mennessä. Mikäli toteutus siirtyy myöhemmäksi, kaupunki ei saa jo myönnettyä avustusta.