

KATUSUUNNITELMASELOSTUS

HOLLITUVANTIE

korotettu suojatie Eestinmäen päiväkodin kohdalla

1. Suunnittelukohte ja nykytilanne

Suunnittelukohte sijaitsee Hollituvantiellä Eestinmäen päiväkodin kohdalla.

Katusuunnitelmaehdotus käsittää nykyisen suojatien siirtämisen ja korvaamisen korotetulla suojatiellä.

Muutostöiden tavoitteena on alentaa ajoneuvojen nopeuksia suojatien kohdalla ja parantaa kadun ylityksen turvallisuutta.

2. Poikkileikkaus, pintamateriaalit, valaistus, kuivatus

Hidasteen rakennetaan sinitöyssynä. Ajourataa korotetaan suojatien kohdalla 8 cm. Korotuksen tasaisen asfalttipäällysteisen osuuden pituus on 4 m ja korotusviisteen suoran osuuden pituus on noin 1 m. Tasaisen osuuden ja viisteen välinen kaari on 19 metriä.

Viisteet maalataan shakkiruudukkokuviolla.

Suojatien kohdalle ei asenneta reunakiveä.

Korotuksen länsipuolelle rakennetaan uusi ritiläkaivo.

Nykyiseen valaistukseen ei tehdä muutoksia.

3. Arvioitu toteutusaikataulu ja kustannusarvio

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi aikaisintaan kesällä 2023. Kustannusarvio noin 5 000 € (Alv. 0%)